

PRZEDMIAR ROBÓT 109-00-003

CPV

Obiekt: Kaplica Ewangelicka
 Rodzaj robót: Wykonanie instalacji gazowej i c.o.
 Lokalizacja: Śmigiel ul. Reymonta

PRZEDMIAR 109-00-003

Strona 1

23-10-2015

SYKAL-002470

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacja gazowa				
1	10	KNR	215-03-07-02-00 Podejście obustronne do gazomierzy we wnękach \varnothing 25	kmpl	1,000
1	20	KNR	219-00-09-03-00 Montaż rurociągu gazowego z rur HD-PE SDR-17,6 \varnothing 32	metr	16,000
1	30	KNR	219-00-11-03-02 Montaż kolana 90° elektrooporowego PE \varnothing 32	szt	3,000
1	40	KNR	219-00-11-03-01 Montaż mufy elektrooporowej PE \varnothing 32	szt	2,000
1	50	KNR	219-00-11-03-00 Montaż kształtki elektrooporowej PE \varnothing 32	szt	2,000
1	60	CEN	W215-03-04-03-00 Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych \varnothing 25	metr	11,000
1	70	WKNR	W215-03-04-02-20 Rurociąg stalowy B/S spawany na ścianach murowanych w budynkach niemieszkalnych \varnothing 20	metr	1,200
1	80	WKNR	W215-03-12-03-02 Zawór kulowy do gazu gwint \varnothing 25	szt	2,000
1	90	WKNR	W215-03-12-02-02 Zawór kulowy do gazu gwint \varnothing 20	szt	1,000
1	100	WKNR	W215-04-30-02-00 Dwuzłaczka z mos. \varnothing 20	szt	1,000
1	110	CEN	215-27-04-05-00 Wykonanie tuleji ochronnej \varnothing 40	szt	4,000
1	120	MAT	5110304 Kolano hamburskie 90° \varnothing 25/33,7x2,6	szt	7,000
1	130	MAT	5110002 Kolano stal krótkie \varnothing 20	szt	2,000
1	140	MAT	5115607 Zwężka stalowa \varnothing 25/20	szt	1,000
2	Instalacja c.o.				
2	10	CEN	215-42-15-01-00 Kocioł gazowy wiszący 1-funkcyjny do Q=26 kW (bez M)	kmpl	1,000
2	20	CEN	215-04-15-02-10 Zawór grzejnikowy prosty M3173 \varnothing 20	szt	2,000
2	30	CEN	215-04-03-02-00 Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach \varnothing 20	metr	70,000
2	40	KNR	215-04-08-02-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 \varnothing 20	szt	2,000
2	50	KNR	216-13-10-03-00 Izolacja rury \varnothing 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	70,000
2	60	KNR	215-42-10-02-00 Zawór kulowy przelotowe na rurociągu Hep2O \varnothing 20	szt	4,000
2	70	KNR	215-42-12-01-00 Rozdzielacz do CO Hep2O 2-drogowy typ HCO2/15	kmpl	1,000
2	80	KNR	215-42-05-12-00 Montaż na ścianie grzejnika Klimakonwektor FCX 82A ACT Q=13,9 kW	szt	2,000